



1. Inštalacije

1.1. Električne inštalacije

- Kompletne električne inštalacije, delo in material. Izvedba električnih inštalacij za jaki tok, stikalni blok, računalniška napeljava, kabelska instalacija in zunanja elektro omara, skupaj z delom in materialom.
- Instalacije, jaki tok, delo in material. Globljenje in instalacijo Cu kabelskih vodnikov v nosilcih in delno na kabelskih policah, skupaj z delom in materialom.
- Instalacije, stikalni blok, delo in material. Podometni stikalni blok, glavno stikalo, FID in drobni vezni material, skupaj z delom in materialom.
- Instalacije, računalniška napeljava, delo in material. Izvedba računalniške napeljave z osempolnimi vtičnicami, UTP kablom v cevi in podometnimi omarami, skupaj z delom in materialom.
- Instalacije, kabelska instalacija. Izvedba kableske instalacije, koaksalni kabel, antenska vtičnica in zunanja kabelska omara.
- Zunanja elektro omara skupaj z trofaznim dvotarifnim števcem, podnožjem, varovalkami in MTK1.
- Kompletne pametne inštalacije, KLX protokol. Pametne inštalacije v srednji vrednosti, aplikacijski moduli, senzorji gibanja, LCD za upravljanje, razsvetljava in žaluzije v KLX protokolu, skupaj s programiranjem in vizualizacijo.
- Meritve elektrike in strelovodov.

1.2. Klime

- Hlajenje z zrakom, naprava brez zunanje enote. Montaža in dobava klimatske naprave brez zunanje enote.
- Split klimatska naprava. Dobava in montaža split klimatske naprave v stenski izvedbi z inštalacijo do 4 m, odvodom kondenza do 5m, električnim priklopom.
- Split klimatska naprava, samo montaža. Montažo split klimatske naprave v stenski izvedbi z inštalacijo do 4 m, odvodom kondenza do 5m, električnim priklopom.

1.3. Ogrevanje

- Toplotna črpalka za povprečno hišo. Inverterske nizkotemperaturne toplotne črpalke s priklopno močjo od 8 do 10 kW, kot naprimer Toshiba Estio ali Daikin Thermo, skupaj s priklopom na omrežje in zalogovnik - bojler z zagonom in testiranjem.
- Celoten sistem ogrevanja s toplotno črpalko. Sistem ogrevanja s toplotno črpalko 8KW zalogovnik s sanitarno vodo 300 l, priklopi in montaža.



-
- Celoten sistem ogrevanja in hlajenja z toplim zrakom in toplotno črpalko. Toplozračno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje z centralnim razvodom, rekuperatorjem, ogrevalno napravo, toplotno črpalko zrak-voda in zalogovnikom za 200 l.
 - Talno gretje, skupaj s polaganjem sistemskih plošč z razdelilnimi omaricami s priklopom vej in tlačnim testom.
 - Radiatorsko ogrevanje, montaža radiatorja, AL-plast cevi. Cena za montažo radiatorja in razvod iz AL-plast cevmi in fittingi.
 - Montaža talnega kotla za kurjenje na olje ali plin. Montažo talnega kotla za kurjenje na olje ali plin z nadtlakom, moč do 30kW.
 - Montaža stenskega bojlerja, 120l. Montaža stenskega bojlerja s priklopom.
 - Montaža ekspanzijske posode.
 - Prestavitev radiatorja z zamrzovanjem cevi.

1.4. Vodovodne inštalacije

- Grobe vodovodne inštalacije za povprečno hišo, ki vključuje dve kopalnici in kuhinjo.
- Grobe vodovodne inštalacije za povprečno kopalnico v velikosti 5m², s tušem, Wcjem, bano in kopalniškim blokom.
- Fine vodovodne inštalacije in montažo za povprečno hišo, kad, tuš, umivalniki, straniščne školke in armature.
- Fine vodovodne inštalacije in montažo za povprečno kopalnico v velikosti 5m², s tušem, Wcjem, bano in kopalniškim blokom.
- Montaža tuš kadi z dodatno nabavo materiala in delom.
- Montaža kadi z vzdavo z dodatno nabavo materiala in delom.
- Montaža pipe z dodatno nabavo materiala in delom.
- Montaža kopalniškega bloka z dodatno nabavo materiala in delom.
- Klasični cevovodi s fazoni in zvočno izoliranimi cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem. Cena z montažo in spajanjem.
- Klasični cevovodi, 40 mm s fazoni in zvočno izoliranimi cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem. Cena z montažo in spajanjem.
- INOX cevi, 18 mm. spajanje s stisljivimi fittingi. Cena z montažo in spajanjem.
- INOX cevi, 42 mm. spajanje s stisljivimi fittingi. Cena z montažo in spajanjem.